Erweiterung der KiTa St. Ludwig

Bauherr
Kath. Kirchengemeinde St. Ludwig

Architekt
Krieger + Mielke
www.architekten-km.de

Baukosten
ca. 1 Million Euro

Fertigstellung
2008

Die eingeschossige, unterkellerte Remise in Mauerwerksbauweise im Bezirk Berlin-Charlottenburg wurde um ein Stockwerk in Holztafelbauweise mit Flachdach erweitert.

Um den Lastabtrag in den Bestandsbau zu vermeiden wurden Stahlbetonstützen vor der Fassade angeordnet, die Gründung erfolgte auf Kleinbohrpfählen.

Aufgrund der angrenzenden mehrgeschossigen Gebäude wurden die tragenden Holzbauteile entsprechend den Anforderungen der Musterrichtlinie für hochfeuerhemmende Holzbauteile (M-HFHHolzR) ausgeführt.