Neubau Lindenhof-Grundschule in Stahnsdorf

Bauherr
Gemeinde Stahnsdorf

Objektplanung
Galandi Schirmer Architekten + Ingenieure GmbH

Baukosten
ca. 21 Millionen Euro

Fertigstellung
2024

Planungsleistungen
Tragwerksplanung
Konzeptioneller Brandschutz

Die dreigeschossige zukünftige Grundschule in Stahnsdorf wurde in Massivbauweise mit zwei großen Lichthöfen geplant.

Im Schulgebäude sollen bis zu 720 Kinder betreut werden.

Zur Vermeidung notwendiger Flure werden brandschutztechnische Teileinheiten gebildet.

Aufgrund der Gebäudeabmessungen von ca. 50 m x 67 m wird das Tragwerk durch eine Gebäudefuge geteilt.

Das Erdgeschoss unterscheidet sich auf Grund der untergebrachten Nutzungen erheblich von den beiden Obergeschossen, wodurch zahlreiche Maßnahmen zur Lastabfangung erforderlich sind.

Die bis zu vier Meter breiten Treppenläufe der zentralen Treppenanlage werden in Ortbeton hergestellt.